凡例

記号	名称	形状寸法	単位	数量	摘要
	車止め(1)	U型	基	19	
	〃 (2)	I型	〃	10	
	くず入れ		〃	10	
	吸いがら入れ		〃	10	
	注意板	立込式	〃	15	
	制札板		〃	4	
	水鳥小屋(浮島)		〃	4	
	擬木柵(1)	タイプA H=700	m	20	
	〃 (2)	タイプB H=750	〃	28	
	擬木転落防止柵(1)		〃	331	
	〃 (2)	ポール止	〃	25	
	ネットフェンス(1)	H=1.20	〃	48	
	〃 (2)	H=1.80	〃	26	
	リンク設置(1)	ラッコ	基	2	
	〃 (2)	パンダ	〃	1	
	ベンチ設置	L=1.2m	〃	40	木製背付
	園名板取付		枚	5	
	花壇(1)	2連	ヶ所	5	
	〃 (2)	3連	〃	1	
	〃 (3)	4連	〃	1	
	〃 (4)	8連	〃	1	
	樹名板 (1)		基	30	立看板式
	〃 (2)		〃	10	幹装着式
	塗装		m²	20.0	アランコ・スパリ台

樹名板工及び塗装工の設置場所は監督員の指示による。

工事番号	4年度 第 号				
図面名	施設配置平面図				
工事名	東京都目黒区立碑文谷公園改修工事				
施工所	目黒区碑文谷六丁目9番11号				
縮尺	1:300	図番	73 — 4		
所管	土木部公園緑地課				
課長	係長	審査	設計	製図	

凡例

番号	名称	形状寸法	単位	数量	備考
⊗	散水栓（1）	φ13m/m	基	3	
○	〃（2）	φ20m/m	〃	1	
⊠	止水栓（1）	φ13m/m	〃	7	
□	〃（2）	φ20m/m	〃	1	
⊞	〃（3）	φ25m/m	〃	1	
φ13	給水管（1）	φ13m/m	m	62	
φ20	（2）	φ20m/m	〃	79	
φ25	（3）	φ25m/m	〃	45	

工事番号	4年度 第 号				
図面名称	給水設備平面図				
工事名	東京都目黒区碑文谷公園改修工事				
施工所	目黒区碑文谷六丁目9番11号				
縮尺	1:300	図面番号	73 — 13		
所管	土木部公園緑地課				
課長	係長	審査	設計	製図	

凡例

記号	名称	形状寸法	単位	数量	摘要
○	汚水桝（1）		基	5	
○	〃（2）		〃	6	
⊠	透水桝		〃	4	
⊞	U字溝集水桝（1）	U-150用	〃	2	
⊞	〃（2）	U-240用	〃	6	
⊡	集水桝		〃	21	
□	皿型側溝桝		〃	23	
(1)	U字溝（1）	U-150	m	12	
(2)	〃（2）	U-180	〃	79	
(3)	〃（3）	U-240	〃	77	
	洗い出し皿型側溝（1）		〃	83	購入材
	〃（2）		〃	32	発生材
	排水管工（1）	VPφ150	〃	6	浄化オーガーフロー管
	〃（2）	VPφ100	〃	63	
	透水管（御殿内）		〃	663	
	〃（馬場内）		〃	50	
	L形溝		〃	14	
図示	グレーチング取り替え		枚	34	

汚水桝管底高さ

番号	タイプ	管底高さ 入①	入②	出	備考
1	1	29.300		29.292	
2	1	29.203		29.190	
3	1	29.158		29.155	ボートハウス
4	2	29.112	29.112	29.109	
5	3	29.067			
6	1	29.770		29.765	
7	2	29.770	29.730	29.726	
8	2	29.770	29.686	29.682	
9	1	29.647		29.641	ユニットトイレ（1）
10	2	29.770	29.553	29.537	
11	1	29.471		29.468	
12	3	29.429			
13	2	30.230	30.230	30.214	ユニットトイレ（2）
14	3	29.741			
15	4	29.500	29.500		浄化施設

事業名	4年度第　号			
図面名	排水設備平面図			
工事名	東京都目黒区立碑文谷公園改修工事			
施工場所	目黒区碑文谷六丁目9番11号			
縮尺	1:300	図面番号	73 — 14	
所管	土木部公園緑地課			
課長	係長	審査	設計	製図

数量表

名称	形状寸法	単位	数量	摘要
配線(1)	600V CV 8-4C	m	105.0	
〃(2)	600V CV 14-4C	〃	220.0	
〃(3)	600V CV 38-4C	〃	370.0	
〃(4)	600V CV 60-4C	〃	735.0	
〃(5)	600V CV Y2-3C	〃	370.0	
電線管(1)	FEP30	〃	25.0	
〃(2)	FEP100	〃	15.0	
〃(3)	FEP150	〃	75.0	
〃(4)	FEP200	〃	140.0	
ハンドホール(1)		基	5	
〃(2)		〃	1	

工事番号	4年度 第 号			
図名	図番	淨化施設電気平面図		
工事名		東京都目黒区立碑文谷公園改修工事		
施工場所		目黒区碑文谷六丁目9番11号		
縮尺	1:300	図番号	73 — 51	
所管	土木部公園緑地課			
課長	係長	審査	設計	製図

番号	電線の太さ	備考
①	600V CV 2C 14.0mm²	ユニットトイレ（2）
②	600VCV2C22.0mm²→14.0mm²→8.0mm²	園内灯B回路
③	600V CV 2C 8.0mm²	時計
④		放送設備
⑤	600V CV 2C 22.0mm²	ボートハウス
⑥	600VCV2C22.0mm²→14.0mm²→8.0mm²	園内灯A回路
⑦	600V CV 2C 8.0mm²	時計
⑧	600V CV 2C 14.0mm²	ユニットトイレ（1）

凡例

記号	名称	形状寸法	単位	数量	備考
⊠	ハンドホール（1）	300x300	基	3	
□	〃 （2）	450x450	〃	5	
□	〃 （3）	900x900	〃	1	
	配線（1）	600V CV2C 8.0mm²	m	577	
	配線（2）	600V CV2C14.0mm²	〃	526	
	配線（3）	600V CV2C22.0mm²	〃	317	
◎	園内灯（1）	200V 200W	基	15	
◉	〃 （2）	200V 200W 下回巻	〃	10	
▭	時計	ｽﾃﾝﾚｽ枠 φ700	〃	3	

電線延長表　　単位 m

電線の太さ	600V CV2C 8.0mm²	600V CV2C14.0mm²	600V CV2C22.0mm²
園内灯A回路	124	78	83
園内灯B回路	82	149	144
四阿	8	——	——
トイレ	——	299	——
時計	363	——	——
ボートハウス	——	——	120
計	577	526	317

園内灯用回路線種区分表

	園内灯A回路	園内灯B回路
600V CV2C22.0mm²	ｷｭｳﾋﾞｸﾙ～21	ｷｭｳﾋﾞｸﾙ～ 4
600V CV2C14.0mm²	21～18	4～10
600V CV2C 8.0mm²	18～14	10～13

番号は園内灯の番号を示す。

工事番号	4年度 第 号				
図面名称	電気平面図（参考図）				
工事名	東京都目黒区立碑文谷公園改修工事				
施工所	目黒区碑文谷六丁目9番11号				
縮尺	1:300	図面番号	73 — 73		
所管	土木部公園緑地課				
課長	係長	審査	設計	製図	

作製年度	平成13年度
図面名称	平面図および詳細図
工事件名	目黒区立碑文谷公園園路改修工事
施工箇所	目黒区碑文谷六丁目12番
縮尺	図示のとおり　図面番号　1／1
所管	都市整備部みどりと公園課

課長	係長	審査	設計	製図

作製年度	平成13年度
図面名称	平面図および詳細図
工事件名	目黒区立碑文谷公園園路改修工事
施工箇所	目黒区碑文谷六丁目12番
縮尺	図示のとおり　図面番号　1／1
所管	都市整備部みどりと公園課

課長	係長	審査	設計	製図

作製年度	平成13年度				
図面名称	平面図および詳細図				
工事件名	目黒区立碑文谷公園園路改修工事				
施工箇所	目黒区碑文谷六丁目12番				
縮尺	図示のとおり	図面番号	1／1		
所管	都市整備部みどりと公園課				
課長	係長	審査	設計	製図	

作製年度	平成13年度				
図面名称	平面図および詳細図				
工事件名	目黒区立碑文谷公園園路改修工事				
施工箇所	目黒区碑文谷六丁目12番				
縮尺	図示のとおり	図面番号	1／1		
所管	都市整備部みどりと公園課				
課長	係長	審査	設計	製図	

施設平面図（1）

番号	工　種	規格・寸法	数　量	単　位	備　考
園路広場工					
①	透水性アスファルト舗装	t＝250	91	㎡	
②	透水性ILB舗装	t＝230	133	㎡	
③	クレイ舗装	t＝200	131	㎡	土壌改良
④	舗板ブロック舗装	t＝190	20	㎡	
⑤	コンクリート舗装-1	t＝200	37	㎡	
⑥	グリーン舗装	t＝250	268	㎡	土壌改良＋混合播種
⑦	舗装止石（直線）	100*100*600	62.5	m	
⑧	舗装止石A（曲線）	100/110*155*600	8.3	m	R=5000
⑨	舗装止石B（曲線）	100/110*155*600	9.3	m	R=2500
⑩	視覚障害者誘導用シート	ｱｸﾘﾙ樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ、点状	69	枚	
修景施設工					
⑪	植栽ブロックA（曲線）	100/110*155*600	36.9	m	R=5000
⑫	植栽ブロックB（曲線）	100/110*155*600	10.2	m	R=5500
⑬	表土盛土	t=300	239	㎡	全面客土（黒土＋砂）
擁壁工					
⑭	コンクリートブロック擁壁	120*190*397	111.5	m	1～3段、キャップ付
⑮	小型重力式擁壁A	H=500、t＝200	55.6	m	
⑯	小型重力式擁壁B	H=500、t＝250	10.5	m	メッシュフェンス（H=800）付
道路舗装工					
⑰	アスコン舗装 20型	アスコン表層 5cm	81	㎡	
⑱	区画線	白色、W=150	35.4	m	
側溝工					
⑲	L形側溝（零段差）	300用	12.6	m	
排水施設工					
⑳	小型汚水桝（L型用）	300用	1	箇所	L型（零段差）縁境
㉑	雨水桝高さ調整		1	箇所	新品使用、L形（零段差）、ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 縁境
㉒	取付管布設及び支管取付		1	箇所	

しゅん功図

路線（河川名）			
工事件名	公園整備工事（碑文谷公園旧公園事務所跡地）		
工事箇所または橋名	目黒区碑文谷六丁目１３番１８号		
図面名称	施設平面図(1)	縮尺	1：100 (A1) 1：200 (A3)
作成年月日	令和３年３月	図面番号	1/5

[redacted]

施設平面図（2）

番号	工　種	規格・寸法	数　量	単　位	備　考
管理施設工					
①	車止めA	SUS、W=700、φ60.5	3.0	基	差込式
②	車止めB	SUS、W=700、φ60.5	4.0	基	差込式、サインプレート付
③	擬木ロープ柵	H=GL+400	139.1	m	
④	園名板	基板　W800*H250	1.0	基	
⑤	制札板	基板　W900*H900	1.0	基	
⑥	樹木案内板	基板　W700*H500	4.0	基	
⑦	自転車アーチ	SUS、φ42.7、W=1500	1.0	基	固定式
⑧	メッシュフェンス	H=1800、忍返し付	14.0	m	布基礎
⑨-1	目隠しフェンスA	H=1800、忍返し付	13.8	m	単独基礎
⑩-1	目隠しフェンスC	H=1800、忍返し付 上段=目隠しフェンス　下段=メッシュフェンス	16.0	m	単独基礎
⑩-2	目隠しフェンスD	H=1800、忍返し付 上段=目隠しフェンス　下段=メッシュフェンス	1.8	m	布基礎
⑪	門扉-1	H=1800、忍返し付	1.0	基	
休養施設工					
⑫	サークルベンチ		1.0	基	
⑬	二人掛け用ベンチ		3.0	基	
⑭	擬木ベンチ板		1.0	基	
⑮	スツール		2.0	基	
⑯	テーブルベンチ		1.0	基	
⑰	パーゴラ		1.0	基	
⑱	かまどベンチ		2.0	基	
既存部スロープ設置工					
⑲	土留板-1	擬木、H=1000	19.2	m	
⑳	土留板-2	擬木、H=800	4.4	m	
㉑	土留板-3	擬木、H=600	8.0	m	
㉒	境石	100*100*600	2.8	m	
㉓	コンクリート舗装-2	t=170	45	m2	はけ引き、目地含む
㉔	視覚障害者誘導用シート	ｱｸﾘﾙ樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ、点状	13.0	枚	
㉕	門扉-2	W=2000、片開き	1.0	基	支柱設置含
㉖	手すり	シングル	1.0	箇所	
㉘	メッシュフェンス(H=1200)	現場発生材	27.0	m	

しゅん功図

路線(河川名)	
工事件名	公園整備工事(碑文谷公園旧公園事務所跡地)
工事箇所 または橋名	目黒区碑文谷六丁目１３番１８号
図面名称	施設平面図(2)
縮尺	1：100　(A1) 1：200　(A3)
作成年月日	令和３年３月
図面番号	2/5

[redacted]

電気・給排水平面図

番号	工種	規格・寸法	数量	単位	備考
排水設備工					
①	U型集水桝A	グレーチング蓋	1.0	基	
②	U型集水桝B	グレーチング蓋	1.0	基	
③	U字側溝	上ぶた式・240型	11.5	m	
④	集水桝A	450・側塊2段積	1.0	基	
⑤	集水桝B	450・側塊3段積	1.0	基	
⑥	集水桝C	450・側塊3段＋半段積	1.0	基	
⑦	集水桝D	450・側塊2段＋半段積	1.0	基	
⑧	汚水桝（円形）	円形一般型・500用	1.0	基	
⑨	排水管	VU150	65.9	m	
⑩	ドロップ桝		1.0	基	
⑪	小型桝	45°曲がり	1.0	基	
雨水浸透施設工					
⑫	雨水浸透桝	CD型	3.0	基	
給水設備工					
⑬	散水栓		1.0	基	
⑭	止水栓（13A）		1.0	基	
⑮	止水栓（20A）		1.0	基	
⑯	水飲み		1.0	基	ステップ付
⑰	量水器		1.0	基	
⑱	給水管（13A）		0.2	m	
⑲	給水管（20A）		58.5	m	
電気設備工					
⑳	引込柱	H=5000、φ139.8	1.0	基	
㉑	分電盤		1.0	基	
㉒	園内灯A		3.0	基	
㉓	園内灯B(時計付き)		1.0	基	時計付き
㉔	フットライト	H=1047、φ160	4.0	基	
㉕	ハンドホール		2.0	基	
㉖	波付硬質合成樹脂管 FEP50		75.5	m	
㉗	波付硬質合成樹脂管 FEP30		39.9	m	
㉘	電線ケーブル(3C)	EM-CE-5.5-3C	137.4	m	

路線(河川名)	
工事件名	公園整備工事(碑文谷公園旧公園事務所跡地)
工事箇所または橋名	目黒区碑文谷六丁目１３番１８号
図面名称	電気・給排水平面図
縮尺	1：100 (A1) 1：200 (A3)
作成年月日	令和２年８月
図面番号	5 / 17
課長 / 係長 / 照査 / 設計	
都市整備部みどり土木政策課	